
MEMORIAL DESCRITIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MEDEIROS
MEDEIROS - MG

EMPREENDIMENTO: OBRAS COMPLEMENTARES NA CÂMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO LEMOS TORRES, 11 - MEDEIROS/MG

OBJETIVO DO MEMORIAL:

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipo de materiais, bem como normas para a execução das obras.

1.0 – MURO DE DIVISSA

1.1 – Será feito um muro de divisa do lado esquerdo da Câmara Municipal de Medeiros.

O muro tem 39,6 m².

A fundação do tipo viga baldrame corrida com sapatas de aproximadamente 0,50x0,55 onde serão levantadas paredes, pilares, vigas e cintas.

As paredes serão executadas em alvenaria espessura 10cm, assentado em argamassa de cimento, areia e cal.

Os revestimentos do muro serão em chapisco comum em areia e cimento no traço 1:3 em todas as superfícies. Em seguida as paredes serão revestidas com reboco no traço 1:2:8, espessuras de 2cm.

O muro será finalizado com pintura com tinta para área externa, em duas demãos aplicadas diretamente sobre o mesmo.

.

2.0 - GARAGEM

2.1 – Será feita uma garagem para dois automóveis na frente da câmara Municipal.

O nível acima da rua será desaterro nivelado e regularizado para receber a garagem. O desaterro será mecânico.

Será necessário um muro de arrimo pequeno onde houve o desaterro, o muro será com fundação pequena, viga baldrame, pilares e cinta para receber os blocos de concreto.

Contra piso na área da garagem.

A cobertura da garagem será feita de policarbonato.

Os portões serão basculantes, não necessariamente todo fechado. O portão atual fixo poderá ser reaproveitado se possível.

Será feita uma faixa de paisagismo, 5,5m², com grama e arbustos na lateral da garagem para efeito decorativo.

3.0 – OBRA DE LIGAÇÃO DOS PRÉDIOS

As fundações do tipo sapata de concreto, serão executadas de acordo com as normas pertinentes de resistência do terreno, com profundidades de 1,00x1,00x0,80, alicerce em concreto ciclópico 0,40x0,40, cinta de fundação de concreto armado 20x20 onde serão levantados Pilares, vigas e cintas, seguiremos o padrão do projeto estrutural do obra que está sendo executada.

Os revestimentos dos pilares e laje serão em chapisco comum em areia e cimento no traço 1:3 em todas as superfícies, tanto interna como externa, reboco no traço 1:2:8, espessuras de 2cm.

As esquadrias serão vidro temperado 8mm nas medidas de 2,00x2,50, ou com medidas diferentes para adequação das medidas comerciais existentes.

O guarda-corpo será com altura padrão de 1,10m.

Medeiros, 26 de Setembro de 2023.

Medeiros/MG – 26 de Setembro de 2023
Thatiele Oliveira Souza
Engenheira Civil
CREA – 244.382/D